

Kosztorys ofertowy

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dubno - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior Plus

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe CPV: ,				
1	KNNR 3 0801-060-050	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe)- podłoga sali spotkań <i>krotność = 1,00</i>	104,30	m2		
2	KNNR 3 0801-060-050	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe)- scena <i>krotność = 1,00</i>	25,84	m2		
3	KNR 4-041 0405-04-040	Rozebranie legarów <i>krotność = 1,00</i>	104,00	m		
4	KNR 4-01 0212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	1,99	m3		
5	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 <i>krotność = 1,00</i>	3,00	szt		
6	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
7	KNR 4-01 0329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych : drzwi do przygotowni, drzwi zew. dla katering , przejście z szatni do holu , z holu do łazienki dla niepełnosprawnych <i>krotność = 1,00</i>	2,60	m3		
8	AW-090	Demontaż instalacji sanitarnej <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
9	AW-090	Demontaż instalacji elektrycznej <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
Razem:						
2		Roboty budowlane - Ściany CPV: ,				
10	KNR 4-011 0304-0101- 060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej : pom.Nr 7 -drzwi (1,10x2,10x0,31)+(0,3x2,10x0,31)=0,91 m3 <i>krotność = 1,00</i>	0,91	m3		
11	KNR 4-011 0305-02-050	Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi w ściankach i ścianach, grub. 1/2 cegły na zaprawie cem.-wap./wapno suchogazzone/ <i>krotność = 1,00</i>	29,86	m2		

12	AW-020	Nadproża otworów drzwiowych w ścianach gr.31 cm <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
13	AW-020	J/w lecz na ścianach gr. 12 cm <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
14	KNR 4-01 0705-03-040	Wykonanie pasów szer.do 50cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdyprednio zamur.cegłami lub dachówkami <i>krotność = 1,00</i>	15,00	m		
15	KNR 4-01 0714-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.I/wap.gaszone/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5 m2 <i>krotność = 1,00</i>	60,00	m2		
16	KNR 4-01 0713-0101-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby <i>krotność = 1,00</i>	149,06	m2		
17	KNR 4-01 0713-02-050	Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, ze zeszkobaniem farby - pom. 4, 5 i 6 <i>krotność = 1,00</i>	34,00	m2		
18	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi sufitów <i>krotność = 1,00</i>	34,00	m2		
19	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi <i>krotność = 1,00</i>	317,40	m2		
20	KNR 2-02 2009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. <i>krotność = 1,00</i>	317,40	m2		
21	KNR 2-02 2009-03-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu betonowym. <i>krotność = 1,00</i>	34,00	m2		
22	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną :ścian i sufitów <i>krotność = 1,00</i>	289,53	m2		
23	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną pom.7,8,9,10,11 <i>krotność = 1,00</i>	30,50	m2		
24	KNR 00-12 0829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej <i>krotność = 1,00</i>	37,60	m2		
25	KNR 00-12 0829-10-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej metodą zwykłą <i>krotność = 1,00</i>	37,60	m2		

26	KNR 00-17 0926-01-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki. Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa <i>krotność = 1,00</i>	66,43	m2		
27	KNR 00-23 0933-02-050	Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu <i>krotność = 1,00</i>	66,43	m2		
28	KNR 2-02 2011-01-050	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60 pom. 7,8, 9, 10, 11 <i>krotność = 1,00</i>	30,50	m2		
Razem:						
3		Stołarka CPV: ,				
29	KNR 00-19 1023-01-050	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia szt. 1 <i>krotność = 1,00</i>	0,28	m2		
30	KNR 00-19 1023-04-050	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia <i>krotność = 1,00</i>	1,45	m2		
31	KNR 2-02 1016-0101-020	Ościeżnice drzwiowe st. wbud. w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD1, 2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt. I emalią fta <i>krotność = 1,00</i>	5,00	szt		
32	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone . szt. 4 <i>krotność = 1,00</i>	9,23	m2		
33	KNR 2-02 1018-0501-050	Skrzydła drzwiowe wewn. 2-dziel. wachadłowe. szt. 2 <i>krotność = 1,00</i>	6,15	m2		
34	KNR 00-19 1024-08-050	Drzwi aluminiowe obsadzone na kotwach stalowych szt. 2 <i>krotność = 1,00</i>	6,11	m2		
Razem:						
4		Posadzki CPV: ,				
35	KNR 2-02 1101-0701-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z pospółki do betonów zwykłych. Grubości 35cm <i>krotność = 1,00</i>	45,55	m3		
36	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych gr. 15 cm. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. <i>krotność = 1,00</i>	199,53	m2		

37	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej Izolacja pozioma podposadzkowa. <i>krotność = 1,00</i>	199,53	m2		
38	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego <i>krotność = 1,00</i>	19,53	m3		
39	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. <i>krotność = 1,00</i>	212,07	m2		
40	KNR 2-02 1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. <i>krotność = 1,00</i>	212,07	m2		
41	KNR 00-12 1118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej <i>krotność = 1,00</i>	203,09	m2		
42	KNR 00-12 1118-08-050	Posadzki z płytek o wymiarach 50x50 cm układanych na klej metodą zwykłą <i>krotność = 1,00</i>	203,09	m2		
43	KNR 00-12 1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą <i>krotność = 1,00</i>	57,86	m		
Razem:						
5		Schody zewnętrzne i podjazd dla osób niepełnosprawnych				
44	AW-090	Schody zewnętrzne betonowe na gruncie z izolacją przeciwwilgociową i podjazd dla osób niepełnosprawnych betonowy z izolacją przeciwwilgociową <i>krotność 1,0</i>	16,00	m2		
Razem:						
6		Roboty sanitarne CPV: ,				
45	KNNR 3 0403-010-060	Rozbiórka elementów betonowych podłóg betonowych dla prowadzenia rurociągów <i>krotność = 1,00</i>	2,00	m3		
46	KNNR 3 0404-010-060	Wykucie bruzd w konstrukcjach betonowych dla prowadzenia rurociągów <i>krotność = 1,00</i>	1,00	m3		
47	AW-090	Studzienka spustowa do opróżniania inst wodociągowej na okres zimy <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
48	KNNR 4 0112-01020-040	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 16 mm PEX o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych <i>krotność = 1,00</i>	30,00	m		

49	KNNR 4 0112-01010-040	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm PEX o połączeniach zaciskowych, ułożonych w posadzce <i>krotność = 1,00</i>	42,00	m		
50	KNR 00-34 0102-04-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex ZZ-E. Grubość izolacji 9 mm <i>krotność = 1,00</i>	72,00	m		
51	KNNR 4 0116-01040-020	Dotatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym o średnicy zewn. 16 mm <i>krotność = 1,00</i>	11,00	szt		
52	KNNR 4 0128-020-040	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych <i>krotność = 1,00</i>	72,00	m		
53	KNNR 4 0127-01020-172	Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polietylenu <i>krotność = 1,00</i>	1,00	próba		
54	KNNR 4 0132-01110-020	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu (11 szt do baterii i spłuczek + 1 odcinający całą inst. i jeden do spuszczenia wody <i>krotność = 1,00</i>	11,00	szt		
55	KNNR 4 0137-020-020	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm <i>krotność = 1,00</i>	3,00	szt		
56	KNNR 4 0137-030-020	Baterie umywalkowe jednonuchwytowe dla osób niepełnosprawnych <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		1
57	KNNR 4 0143-010-090	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 50 dm ³ <i>krotność = 1,00</i>	2,00	kpl		
58	KNNR 4 0208-030-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w posadzce <i>krotność = 1,00</i>	5,00	m		
59	KNNR 4 0208-020-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych w posadzce <i>krotność = 1,00</i>	8,00	m		
60	KNNR 4 0208-010-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych <i>krotność = 1,00</i>	18,00	m		
61	KNNR 4 0211-010-020	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych <i>krotność = 1,00</i>	5,00	szt		
62	KNNR 4 0211-020-020	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych do rur wywiewnych <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		

63	KNNR 4 0211-030-020	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
64	KNNR 4 0212-03010-020	Rury wywiewne PCV ocieplone na strychu średnicy 100 mm w tym : 2-odpowietrzenie pionów kanal. i 4 wentylacja pom. łazienek i pom. gastronom. <i>krotność = 1,00</i>	5,00	szt		
65	KNNR 4 0222-020-020	Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
66	KNNR 4 0230-02010-090	Umywarka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym wraz z szafką <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
67	KNNR 4 0230-020-090	Umywarka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
68	KNNR 4 0229-05010-020	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
69	KNNR 4 0233-030-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
70	KNNR 4 0233-030-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
71	AW-020	Poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
Razem:						
7		Kanalizacja zewnętrzna CPV.:				
72	KNNR 1 0210-030-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV <i>krotność = 1,00</i>	20,25	m3		
73	KNNR 1 0210-030-060	Zasyпка wykopów wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, <i>krotność = 1,00</i>	20,25	m3		
74	KNNR 4 1308-020-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk <i>krotność = 1,00</i>	22,50	m		
75	KNNR 4 1321-020-020	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt		

76	KNNR 4 1417-020-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm. Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną, kineta studzienki z PE <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
			Razem:			
8		Roboty elektryczne <i>CPV:</i>				
77	KNNR 5 1207-010-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłóże - cegła <i>krotność = 1,00</i>	90,00	m		
78	KNNR 5 1208-010-040	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm <i>krotność = 1,00</i>	90,00	m		
79	KNNR 5 0404-020-020	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
80	KNNR 5 0204-030-040	Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w tynku w podłożu betonowym <i>krotność = 1,00</i>	150,00	m		
81	KNNR 5 0204-040-040	Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku w podłożu betonowym - zasilanie grzejników <i>krotność = 1,00</i>	120,00	m		
82	KNNR 5 0301-010-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym <i>krotność = 1,00</i>	40,00	szt		
83	KNNR 5 0302-020-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne <i>krotność = 1,00</i>	35,00	szt		
84	KNNR 5 0306-030-020	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe <i>krotność = 1,00</i>	15,00	szt		
85	KNNR 5 0308-050-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² <i>krotność = 1,00</i>	15,00	szt		
86	KNNR 5 0410-010-020	Wentylatory sufitowe <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
87	KNNR 5 0511-040-090	Oprawy ledowe do pomieszczeń, o źródle światła do 2x20W - hol, sala spotkań, hol i pom. gastronomiczne <i>krotność = 1,00</i>	16,00	kpl		
88	KNNR 5 0502-030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W (łazienki + oświetlenie przy wejściu) <i>krotność = 1,00</i>	4,00	kpl		
89	KNNR 5 0601-01010-040	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych - uziemienie tablicy rozdzielczej <i>krotność = 1,00</i>	4,00	m		

90	KNNR 5 0606-010-020	Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu I-II <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
91	AW-020	Grzejniki elektryczne <i>krotność = 1,00</i>	10,00	szt		
92	KNNR 5 1301-010-108	Sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznego niskiego napięcia wraz ze spisaniem protokołu <i>krotność = 1,00</i>	1,00	pomi r		

9		Wyposażenie				
93	(AW) AW 0	Okap kuchenny	1,00	Szt.		
94	(AW) AW 0	Lodówka	1,00	Szt.		
95	(AW) AW 0	Płytki indukcyjna z piekarnikiem	1,00	Szt.		
96	(AW) AW 0	Zabudowa kuchenna (szafki)	1,00	kpl		
97	(AW) AW 0	Mikrofalówka	1,00	Szt.		
98	(AW) AW 0	Komplet garnków	1,00	kpl		
99	(AW) AW 0	Zastawa stołowa	1,00	kpl		
100	(AW) AW 0	Stoły	8,00	Szt.		
101	(AW) AW 0	Krzesła	32,00	Szt.		
102	(AW) AW 0	Krzeselko do łazienki	1,00	Szt.		
103	(AW) AW 0	Kanapa + 2 fotele	1,00	kpl		
104	(AW) AW 0	Projektor + rzutnik	1,00	kpl		
105	(AW) AW 0	Laptop z oprogramowaniem	1,00	kpl		
106	(AW) AW 0	Regał	2,00	Szt.		
107	(AW) AW 0	Dywan	3,00	Szt.		
		Razem:				
		Ogółem kosztorys netto:				
		Podatek VAT 23%:				
		Ogółem kosztorys brutto:				