

Przedmiar robót

„Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec - zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty rozbiórkowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² krotność= 1,00	szt	6,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m ² krotność= 1,00	m ²	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-03-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - okien wew. krotność= 1,00	szt	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-05-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej, dla otworów drzwiowych i okiennych - krotność= 1,00	m ³	1,51
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410504-06-050	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie krotność= 1,00	m ²	16,07
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040405-02-050	Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwpust krotność= 1,00	m ²	75,92
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040405-02-050	Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwpust - sceny krotność= 1,00	m ²	28,14
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040405-04-040	Rozebranie legarów krotność= 1,00	m	102,00

9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040406-01-050	Rozebranie zasypki pod drewnianą podłogą krotność = 1,00	m2	104,06
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - słupy pod legarami sceny krotność = 1,00	m3	1,20
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010337-04-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej - dla rurociągów wod-kan krotność = 1,00	m	4,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010338-04-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej krotność = 1,00	m	5,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020521-02-090	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4 krotność = 1,00	kpl	14,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020507-02-040	Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego na gwint o średnicy 25-32 mm krotność = 1,00	m	26,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020230-01-040	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm w wykopie krotność = 1,00	m	8,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020234-13-020	Demontaż czyszczaków z PCW o średnicy do 110 mm krotność = 1,00	szt	1,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020236-02-123	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego pionowego o średnicy 100 mm krotność = 1,00	miejsce	2,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-04-020	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm krotność = 1,00	szt	2,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-03-020	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm krotność = 1,00	szt	4,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090	Demontaż umywalki krotność = 1,00	kpl	2,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową krotność = 1,00	kpl	2,00

22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-01-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00	m	12,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej krotność= 1,00	szt	2,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020133-01-020	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00	szt	4,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020144-01-020	Demontaż zbiornika bojlera o pojemności 100-300 dm ³ krotność= 1,00	szt	1,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m ³	6,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -rotność = 10 krotność= 1,00	m ³	6,00

2. Roboty wewnętrzne - ściany ,sufity i podłogi

Kod CPV:

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010702-03-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej,pasami o szerokości do 30 cm krotność= 1,00	m	21,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010703-01-050	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach-glefach drzwi krotność= 1,00	m ²	21,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ krotność= 1,00	m ³	1,58
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-03-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-l pianobet.jedno miejsce-5m ² krotność= 1,00	m ²	30,00

32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0101-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet krotność= 1,00	m2	309,27
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0201-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet krotność= 1,00	m2	161,01
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	161,01
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	309,27
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00	m2	309,27
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00	m2	161,01
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-07-050	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm. krotność= 1,00	m2	309,27
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-08-050	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm. krotność= 1,00	m2	161,01
40	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	30,52
41	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00	m2	30,52
42	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170926-01-050	.Nałożenie na podłożu farby gruntującej, pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	17,92

43	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170926-02-050	Nałożenie na podłoże farby gruntującej ,każda następna warst. krotność= 1,00	m2	17,92
44	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170926-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych krotność= 1,00	m2	17,92
45	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	421,84
46	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-04-050	Malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit", dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00	m2	421,84
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. dwukrotnie krotność= 1,00	m2	209,16
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych gr. 10 cm.. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	104,58
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. - pom. dużej sali świetlicy i łazienek krotność= 1,00	m2	112,95
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - krotność= 1,00 krotność = 3	m2	112,95
51	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-010-050	Samopoziomujący podkład podłogowy. Jastrzych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno- i dwuwarstwowym. Jastrzych zespolony grub. 25,0 mm krotność= 1,00	m2	33,09
52	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010816-03-050	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem krotność= 1,00	m2	14,97
53	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1217-03-040	Dwukrotne pomalowanie farbą olejną listew przyściennych krotność= 1,00	m	13,60

54	wg nakładów rzeczowych KNNR 30807-060-050	Roboty wykończeniowe posadzek z desek, trzykrotne malowanie frbą olejną krotność = 1,00	m2	14,97
55	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność = 1,00	m2	146,04
56	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - pom.: sala duża, kuchnia, przedsionek i łazienki krotność = 1,00	m2	146,04
57	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-01-040	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność = 1,00	m	64,26
58	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-03-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą kombinowaną (B.l.nr 8/96) krotność = 1,00	m	64,26

3. Stolarka

Kod CPV:

1	2	3	4	5
59	wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-010-020	Ościeżnice stalowe wykończone krotność = 1,00	szt	7,00
60	wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone krotność = 1,00	m2	12,30
61	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-0801-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych, oszklone szybami antywłamaniowymi 2-szybowymi krotność = 1,00	m2	2,73

4. Instalacje sanitarne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
62	wg nakładów rzeczowych AW-020	Grzejniki elektryczne 2000 W - pom. świetlicy krotność = 1,00	szt	4,00

63	wg nakładów rzeczowych AW-020	Grzejnik elektryczny 1000 W - pom. : świetlicy , kuchni i pok. ćwiczeń krotność= 1,00	szt	4,00
64	wg nakładów rzeczowych AW-020	Grzejnik elektryczny 500 W- pom. łazienki krotność= 1,00	szt	2,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130127-02-040	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych. Rurociągi o średnicy 25 mm krotność= 1,00	m	6,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130127-01-040	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych. Rurociągi o średnicy 20 mm krotność= 1,00	m	39,00
67	wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-01-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 6 mm krotność= 1,00	m	45,00
68	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	14,00
69	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150108-02-090	Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 20 mm wraz z konsolą krotność= 1,00	kpl	1,00
70	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150118-0101-020	Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 20 mm krotność= 1,00	szt	1,00
71	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-01-020	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	11,00
72	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-03-020	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm krotność= 1,00	szt	2,00
73	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-0101-020	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
74	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-0201-020	Zawory zwrotne antyskażeniowy o średnicy nominalnej 20 mm krotność= 1,00	szt	1,00

75	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150110-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 mm krotność= 1,00	m	45,00
76	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-02-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	3,00
77	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150117-01-020	Bateria natryskowa o średnicach nominalnych zaworów 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
78	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150121-01-090	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 50 dm ³ -bojler elektryczny krotność= 1,00	kpl	1,00
79	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150121-01-090	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 10 dm ³ bojler pod zlewozmywakiem krotność= 1,00	kpl	1,00
80	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne, ze złączka do węża, o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
81	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00	m	24,00
82	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm krotność= 1,00	szt	3,00
83	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00	m	12,00
84	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm krotność= 1,00	szt	4,00
85	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150213-01-020	Syfon yPCVzlewowe o średnicy 50 mm-brodzik i zlewozmywak krotność= 1,00	szt	2,00
86	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150217-02-020	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową krotność= 1,00	szt	1,00

87	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150209-03-020	Rury wywiewne PCV o średnicy 100 mm krotność= 1,00	szt	1,00
88	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150220-0501-020	Zlewozmywak stalowy na szafce krotność= 1,00	szt	1,00
89	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-0201-020	Umywarka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00	szt	1,00
90	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-01-020	Umywarka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych z syfonem krotność= 1,00	szt	1,00
91	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-02-090	Ustęp z płuczką z tworzywa sztucznego "dolnopluk" krotność= 1,00	kpl	1,00
92	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany dla osób niepełnosprawnych krotność= 1,00	kpl	1,00
93	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150223-02-090	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego wraz z kabiną natryskową krotność= 1,00	kpl	1,00
94	wg nakładów rzeczowych AW-090	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych : siedliski do brodzika szt. 1 , uchwyty uchylne szt.2 przy misce sedesowej ,uchwyt uchylny przy umywalce , uchwyt uchylny w kabinie natryskowej i lustro uchylne krotność= 1,00	kpl	1,00
95	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratak wentylacyjnych z wyciągiem mechanicznym z wyprowadzeniem rurociągami ocieplonymi SPIRO ponad połac dachową i zakończone daszkami wentylacyjnymi : łazienki szt.2 kuchnia szt. 1 krotność= 1,00	szt	3,00

5. Roboty elektryczne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
96	wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-040-020	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 50 kg wraz z wyposażeniem krotność= 1,00	szt	1,00

97	wg nakładów rzeczowych KNNR 50511-050-090	Oprawy świetlówkowe w obudowie z tworzyw sztucznych, krotność= 1,00	kpl	20,00
98	wg nakładów rzeczowych KNNR 50501-030-090	Oprawy oświetleniowe kinkiety krotność = 1,00	kpl	15,00
99	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-010-090	Oprawy oświetleniowe ewakuacyjna krotność= 1,00	kpl	3,00
100	wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-010-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym krotność= 1,00	szt	38,00
101	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00	szt	20,00
102	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-020-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne krotność= 1,00	szt	18,00
103	wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-030-020	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe krotność= 1,00	szt	12,00
104	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-060-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	26,00
105	wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-020-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton -zasilanie grzejników elektrycznych krotność= 1,00	m	120,00
106	wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - łazienka i kuchnia krotność= 1,00	m	60,00
107	wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła krotność= 1,00	m	180,00
108	wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-030-040	Zaprawienie bruzd o szerokości do 100 mm krotność= 1,00	m	180,00

109	wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060	Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	0,60
110	wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-01010-020	Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 15 cm krotność= 1,00	szt	10,00
111	wg nakładów rzeczowych AW-090	Instalacja odgromowa - uziemienie tablicy rozdzielczej krotność= 1,00	kpl	1,00
112	wg nakładów rzeczowych AW-090	Badania odbiorcze i pomiary krotność= 1,00	kpl	1,00

6. Wyposażenie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
113	wg nakładów rzeczowych AW-020	Drabinki gimnastyczne rehabilitacyjne 2,00x0,90 krotność= 1,00	szt	4,00
114	wg nakładów rzeczowych AW-020	Gruby materac gimnastyczny rehabilitacyjny składany antypoślizgowy - 195x100x10 krotność= 1,00	szt	3,00
115	wg nakładów rzeczowych AW-020	Okap kuchenny do mocowania na ścianie, wkład z możliwością oczyszczenia krotność= 1,00	szt	1,00
116	wg nakładów rzeczowych AW-020	Lodówka o wymiarach około 185x60 cm. pojemność około 300 l. Kolor-stal szlachetna lub biała, klasa energetyczna A++ , rozmrażanie automatyczne krotność= 1,00	szt	1,00
117	wg nakładów rzeczowych AW-020	Płytki indukcyjna z piekarnikiem: wys.około 85 cm ,głębokość i szerokość 60 cm , pojemność piekarnika 75 l. krotność= 1,00	szt	1,00
118	wg nakładów rzeczowych AW-090	Zabudowa kuchenna: szafki stojące o dł.2,80 wys.z blatem 85 cm. i gł.60 cm z półkami i drzwiczkami , 1 regał biblioteczny z drzwiczkami u dołu ,góra przeszklona: 1 regał kuchenny z drzwiczkami i półkami krotność= 1,00	kpl	1,00
119	wg nakładów rzeczowych AW-020	Mikrofalówka krotność= 1,00	szt	1,00

120	wg nakładów rzeczowych AW-090	Komplet garnków: garnek duży fi. 24 cm. o poj. 7 l., garnek średni fi. 20 cm. o poj. 3,50 l., garnek mały fi. 16 cm. o poj. 1,60 l., rondel fi. 16 cm o poj. 1,6 l., grubość dna 1 cm., ścianki ze stali nierdzewnej (wszystkie garnki z pokrywkami zaopatrzonymi w uchwyty termiczne, zestaw do gotowania na parze z nakładką, patelnia stalowa pokryta powłoką teflonową fi. 24 cm krotność= 1,00	kpl	1,00
121	wg nakładów rzeczowych AW-090	Zastawa stołowa : 6 talerzy obiadowych, 6 talerzy głębokich, 6 talerzy deserowych, 6 małych salatek, 1 duży półmisek, 1 duża waza do zupy, 1 duża salaterka krotność= 1,00	kpl	1,00
122	wg nakładów rzeczowych AW-020	Stoły świetlicowe : blat z płyty laminowanej gr. 26 mm w kolorze jasnym, nogi metalowe z poprzecznym i podłużnym wzmocnieniem krotność= 1,00	szt	8,00
123	wg nakładów rzeczowych AW-020	Krzeseła na stelażu metalowym z profili zamkniętych 3,00x1,50 gr. 3 mm, siedzisko i oparcie poszyte tkaniną, elementy metalowe spawane krotność= 1,00	szt	32,00
124	wg nakładów rzeczowych AW-020	Projektor + ekran projekcyjny - do uzgodnienia z inwestorem krotność= 1,00	szt	1,00
125	wg nakładów rzeczowych AW-020	Laptop z oprogramowaniem - do uzgodnienia z inwestorem krotność= 1,00	szt	1,00
126	wg nakładów rzeczowych AW-090	Schodolaz z platformą - używany posiadający certyfikat i kartę rozruchu krotność= 1,00	kpl	1,00