

Przedmiar - Modernizacja świetlicy w m. Sielc g. Boćki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		Ocieplenie fundamentów opaska wokół budynku <i>CPV: ,</i>		
1	AW-090	<i>Rozebranie elementów dekoracyjnych opaski zielonej przy budynku wraz z odwiezieniem i zmagazynowaniem w miejscu wskazanym przez inwestora. krotność = 1,00</i>	1,00	kpl
2	KNR 2-01 0310-03-060	<i>Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii IV. Odkopanie fundamentów krotność = 1,00</i>	16,14	m3
3	KNR 2-01 0320-02-060	<i>Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. krotność = 1,00</i>	11,31	m3
4	KNR 4-01 0105-06-060	<i>Odwiezienie ziemi taczkami na odległość 10 m w gruncie kategorii IV (koryto pod część opaski) krotność = 1,00</i>	4,83	m3
5	KNR 2-01 0205-02-060	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl. do 1km. Grunt kategorii III (odkopenie fundamentu i koryto pod warstwy konstrukcyjne chodnika) krotność = 1,00</i>	8,97	m3
6	KNR 00-28 2620-01-050	<i>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką". Oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność = 1,00</i>	112,35	m2
7	KNR 00-28 2620-02-050	<i>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" Zagruntowanie powierzchni krotność = 1,00</i>	112,35	m2
8	KNR 00-17 2610-0301-050	<i>Ocieplenie ścian fundamentu z betonu płytami styrodurowymi gr. 8 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa Styropian inwestora krotność = 1,00</i>	112,35	m2
9	KNR 00-17 2610-0301-050	<i>Ocieplenie ścian z betonu płytami styrodurowymi gr. 4 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa krotność = 1,00</i>	30,66	m2
10	KNR 2-02U 0541-01-050	<i>Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) krotność = 1,00</i>	8,36	m2
11	KNR 4-01I 0535-06-040	<i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00</i>	16,00	m
12	KNR 2-02U 0550-03-040	<i>Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 100 mm z polichlorku winylu krotność = 1,00</i>	16,00	m

13	KNR 2-31 0106-01-050	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm krotność = 1,00	46,97	m2
14	KNR 2-31 0106-02-050	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność = 15 krotność = 1,00	46,97	m2
15	KNR 2-31 0511-0101-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej krotność = 1,00	36,80	m2
16	KNR 2-31 0407-05-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność = 1,00	49,50	m